



## Provincia di Piacenza

### SERVIZIO VIABILITÀ, PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, POLIZIA PROVINCIALE

*Dirigente responsabile: Dott. Geol. Davide Marengi*

\* \* \* \* \*

**879 - STRADA PROVINCIALE N. 12 DI GENOVA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI" IMPORTO COMPLESSIVO EURO 292.141,69 - CUP D67H22001460001 - COD. INTERVENTO 879 - COD. MIMS 01022.AI.PC.**

#### **VENTISETTESIMO CONTRATTO APPLICATIVO**

C.U.P.: D67H22001460001

C.I.G.: A06D136264

IMPORTO COMPLESSIVO: **€ 292.141,69**

APPALTATORE: Raggruppamento temporaneo di imprese fra la mandataria "IMPRESA COGNI S.p.A." e le mandanti "VETRUCCI S.R.L." ed "ETS S.R.L.", precisando che il Raggruppamento dichiara di ricorrere alla cooptazione delle imprese "C.D.F. COSTRUZIONI S.R.L." e "BONVICINI S.R.L."

VENTISETTESIMO CONTRATTO APPLICATIVO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027: **n. 4369 del 03 dicembre 2025**

| Num. ORD<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                 | Quantità  | Importi € |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Unitario  | TOTALE     |
| <b>Lavori a Misura</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |            |
| 1<br>C01.022.005.b     | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizi ... ezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) |           |           |            |
|                        | Sommano mq                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.633,94 | 1,42      | 29.300,19  |
| 2<br>C01.022.020.d     | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una ... miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) |           |           |            |
|                        | Sommano t                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.777,50  | 105,00    | 186.637,50 |
| 3<br>C01.052.005.a     | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm  |           |           |            |
|                        | Sommano m                                                                                                                                                                                                                                                       | 340,00    | 0,73      | 24         |

| Num. ORD<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                           | Quantità  | Importi € |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                           |           | Unitario  | TOTALE            |
| 16<br>N.P. 14<br>(AQ23) | Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche da capitolato con perlinatore meccanico automatico per strisce continue e discontinue da centimetri 12. (Unità di misura: m) |           |           |                   |
|                         | Sommano m                                                                                                                                                                                                                 | 1.340,00  | 0,07      | 93,80             |
| 17<br>N.P. 15 (AQ23)    | Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche da capitolato con perlinatore meccanico automatico per strisce continue e discontinue da centimetri 15.                      |           |           |                   |
|                         | Sommano m                                                                                                                                                                                                                 | 18.000,00 | 0,08      | 1.440,00          |
| 18<br>N.P. 16           | N.P. 16 – Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche da capitolato con perlinatore meccanico automatico per strisce di arresto, zebbrature, frecce e iscrizioni.        |           |           |                   |
|                         | Sommano mq                                                                                                                                                                                                                | 2,50      | 0,55      | 1,38              |
|                         | <b>Totale Lavori a Misura</b>                                                                                                                                                                                             |           |           | <b>234.958,17</b> |
|                         | <b>Totale a Corpo</b>                                                                                                                                                                                                     |           |           | <b>0,00</b>       |
|                         | <b>Totale a Misura</b>                                                                                                                                                                                                    |           |           | <b>234.958,17</b> |

