

Registro n°



PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"
Dirigente Responsabile del Servizio:
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3

**CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA.
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS.**

APPALTATORE	"SAGGESE S.P.A." con sede a Nocera Inferiore (SA), in via Piccolomini d'Aragona n.32 – C.F./P.IVA.: 03650400652
Contratto in data: 14 Maggio 2021 reg. presso Ufficio del Registro di Piacenza	n. rep. 4181 al n° 5809 serie 1T il 26 Maggio 2021
CUP	D14I19005790003
CIG	855903966B
IMPORTO CONTRATTUALE	380.473,52 €
IMPORTO LAVORI	700.000,00 €
MINOR IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	2.827,21

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale del 09/12/2020 n° 1585, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Centro scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola d'Arda. Miglioramento antisismico dell'edificio adibito a sede dell'ITIS" per un importo complessivo di € 700.000,00;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale in data 22/02/2021 n° 205, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Saggese S.p.A. con sede legale in Nocera Inferiore (SA), Via Piccolomini d'Aragona n.32, per un importo contrattuale pari a € 380.473,52 (di cui € 360.750,29 quale importo lavori veri e propri e della manodopera, € 19.723,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- il relativo Contratto è stato stipulato dalla Provincia di Piacenza con la Ditta Saggese S.p.A. in data 14/05/2021 n° 4181 di Rep. e registrato all'ufficio del registro di Piacenza in data 26/05/2021 al n° 5809 serie 1T, per un importo di € 380.473,52 (di cui € 360.750,29 quale importo lavori veri e propri e della manodopera, € 19.723,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- nel periodo intercorso fra l'inizio dei lavori e la data odierna, nel corso della loro esecuzione, sono sopravvenute circostanze non prevedibili in fase di progettazione. In particolare il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio Provinciale con atto in data 16.12.2021 n.42 ha previsto nel piano triennale dei lavori pubblici all'annualità 2023 la costruzione di un nuovo edificio ad uso didattico presso il Centro scolastico di Fiorenzuola d'Arda e pertanto si prevede di non realizzare il porticato sul retro del fabbricato previsto a progetto per l'intervento in argomento in quanto andrebbe ad impattare sulla realizzazione del futuro edificio. Il serramento della facciata d'ingresso si è progressivamente ammalorato e pertanto se ne è prevista la sostituzione. Il tetto dell'edificio presenta perdite d'acqua e per non comprometterne la stabilità si è previsto un intervento di impermeabilizzazione. Le situazioni sopravvenute hanno indotto il Direttore dei lavori e progettista originario Dott. Ing. Manuel Quagliaroli, a far presente al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Jonathan Monti la necessità di una parziale modifica delle lavorazioni previste nel contratto;

DATO ATTO che ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'articolo 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 circa l'ammissibilità della modifica introdotta non di carattere sostanziale ai sensi di quanto definito dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTA l'apposita perizia modificativa redatta dal Direttore dei lavori e Progettista originario Dott. Ing. Manuel Quagliaroli del Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici";

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di giugno si conviene quanto segue:

1) Il Sig. Ing. Giuseppe Attanasio nato a Salerno (SA) il 06/02/1984 C.F. TTN GPP 84B06 H703Q, residente a Salerno (SA) in Via Sant'Elia n° 28, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di procuratore in possesso di mandato con rappresentanza – giusto atto notarile del Notaio Avv. Lucia di Lieto, atto Repertorio Notarile n° 42.668, n° 16.660 della Raccolta, in data 10 Maggio 2021 registrato a Salerno il 13 Maggio 2021 al n° 15.772 - dell'Impresa SAGGESE S.P.A., con sede legale

a Nocera Inferiore (SA) – Via P. D’Aragona n° 15, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 03650400652, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. col n° SA-311563 (R.E.A.), presa visione della perizia modificativa sopra citata, assume l’impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia modificativa redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Manuel Quagliaroli in data 23/05/2023, composta dai seguenti elaborati:

A. Computo metrico estimativo di raffronto;

B. Atto di sottomissione.

- 2) L’esecuzione dei lavori modificativi avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato in data 14/05/2021 n° 4181 di Repertorio, oltre ai nuovi prezzi più avanti riportati;
- 3) Per effetto dell’esecuzione dei lavori della perizia modificativa, il termine dell’ultimazione dei lavori, fissato dall’art. 13 del contratto, è prorogato di giorni 45;
- 4) Le nuove quantità di lavoro sono di pieno gradimento dell’Appaltatore, che si impegna ad eseguire i lavori della perizia modificativa redatta in data 23/05/2023 dal Direttore dei lavori e a non avanzare richieste di maggiori compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo in dipendenza dell’esecuzione dei lavori medesimi;
- 5) I lavori previsti saranno eseguiti in continuità temporale con quelli di cui al Contratto principale;
- 6) L’Appaltatore dichiara di accettare l’applicazione dei seguenti nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 24,887% fissato nel contratto originario:

N°	CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	Prezzo unitario €/u.d.m.
NP.01	B01.004.015.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni.	mq	11,35
NP.02	C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km.	mc/km	0,95
NP.03	A.46.1.2	ONERI DI DISCARICA - Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904.	mc	20,90

NP.04	C01.004.005.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata.	mc	12,82
NP.05	C01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale. Scavo necessario per rinvenimento trave	mc	12,97
NP.06	A05.007.005.d	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori orizzontali, percentuale di foratura $\leq 65\%$, densità 600 kg/mc, per murature di tamponamento, contropareti e divisori, anche in zona sismica, 25 x 25 cm: spessore 30 cm.	mq	72,62
NP.07	C01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m.	mc	81,11
NP.08	C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.	mc	4,37
NP.09	A20.001.015	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione.	mq	17,28
NP.10	A20.010.005.d	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.	mq	8,05
NP.11	A20.013.005.a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante.	mq	15,66
NP.12	AP-06	Provvista di nuovo portale lato nord 4,00*7,00, in sostituzione del portale esistente, con porta d'accesso a piano terra a due ante cm 180*220, parete continua (a vetri e pannellata) e finestra a due ante a piano primo cm 150*170 - totale mq 28 ca.	mq	1300,26
NP.13	M01.001.010	Operaio specializzato edile: montaggio facciata continua portale Nord.	h	30,16
NP.14	M01.001.015	Operaio qualificato edile: montaggio facciata continua portale Nord.	h	28,00
NP.15	N04.013.010.a	Nolo a caldo di Piattaforma semovente con braccio telescopico fino a 18 m.	h	75,40
NP.16	A11.001.010.a	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente.	mq	2,47
NP.17	A11.001.020.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 5 mm Agrement I.T.C.	mq	34,94

NP.18	A11.013.040.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con consistenza fluida, applicato con rullo o a pennello: rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 150 g/mq	mq	30,34
NP.19	A11.001.085.b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde	mq	3,58
NP.20	A07.037.070.a	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 100 x 100 mm	cad	7,82
NP.21	A07.037.090.c	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafovia, in opera su foro pulito e liscio: diametro 100 mm	cad	37,79
NP.22	A03.010.005.e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per travi	mq	39,97
NP.23	A03.007.150.b	Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura - per opere in elevazione - C28/35 (Rck 35 N/mmq).	mc	214,68
NP.24	A03.013.005.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.	kg	1,87
NP.25	A23.001.040	Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	kg	6,04

NP.26	D01.001.005.a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo.	cad	24,92
NP.27	A03.013.010.b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm.	kg	2,02
NP.28	A.33.21	Fornitura e posa di paraspigoli di marca primaria o a scelta della D.L., con apertura alare di 75 mm, per ampiezze maggiori di 90° fino a 135°, composto da due profili continui in alluminio estruso, rivestiti da un profilo in materiale acrovinilico, arrotondato, leggermente goffrato, non poroso, con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.	m	39,07
NP.29	N04.001.010	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m.	h	98,60
NP.30	AP-07	Nolo di elevatori manuali di materiali con portata fino a 360kg	g	70,69
NP.31	A23.001.015.d	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3.	kg	4,00
NP.32	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm - diametro oltre a 16 mm.	cad	33,67
NP.33	AP-08	Funi in acciaio dotate di tenditori e relativi capicorda d'estremità.	corpo	3276,51
NP.34	D09.001.004.b	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia, permanente: 4,8 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm.	cad	176,78

NP.35	A18.031.006.f	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili formati da 5 camere interne, dimensione minima in profondità 70 mm, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli; montato su controtelaio, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, riscontro inferiore antiscasso, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, con vetrocamera doppio vetro con canalina, con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$, prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante, telaio su 4 lati.	mq	580,69
NP.36	A20.046.020.a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco	mq	20,33
NP.37	E05.031.005	Cancello in acciaio accesso locale argano: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero	cad	1153,46

NP.38	A.08.05.01	Fornitura e posa in opera di controparete composta da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate su un solo lato della sottostruttura mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, questa compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte o finestre, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale).	mq	40,17
NP.39	A23.001.005.d	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3.	kg	3,85
NP.40	M01.001.005	Assistenza specializzata per montaggio opere in ferro - IV livello edile	h	31,77
NP.41	A23.004.030.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg.	kg	0,60
NP.42	A04.004.005	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.	mc	53,54
NP.43	A15.046.020.b	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per ogni cm in più di spessore.	mq	1,42

NP.44	A09.025.005.c	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 60 cm	mq	65,67
NP.45	A20.010.010.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità.	mq	9,31
NP.46	A06.007.005.a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm.	mq	67,01

7) Resta fermo quant'altro previsto e prescritto dal già sopra citato Contratto originario.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solo dopo l'avvenute approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Impresa Appaltatrice
Saggese S.p.A.
il procuratore

(Ing. Giuseppe Attanasio)
con firma digitale

per la Provincia di Piacenza
Il Dirigente del Servizio
"Edilizia e Servizi tecnologici"

(Dott. Ing. Jonathan Monti)
con firma digitale